## **CAPITOL** 80 mm stark

Vorbemerkung:	Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungs-			
	gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.			
Pos. 1	Anstehenden Boden in einer Stärke vonmm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.			
	m²	EP€/m²	€	
Pos. 2	Unterbau in einer Stärke von mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.			
	m²	EP€/m²	€	
Pos. 3	Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße 0-5 mm, liefern, einbauen und fachgerecht abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke, nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht wird.			
	m²	EP€/m²	€	

## Seite 2

Pos. 4	Capitol 80 mm stark, ( nach DIN EN - DI - ) mit gebrochenen Kanten				
	Farbe: grau	Farbe: grau  Größe: 208/173, 173/104 mm liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett mit ausreichendem Fugenabstand, keinesfalls "press" verlegen. Die Fugen sind vollständig mit sauberem, Edel-Brechsand 0-2 mm zu füllen.  Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern und mit einer Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze abzurütteln und nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.			
	das vorbereitete P Fugenabstand, ke sind vollständig m				
	einer Rüttelplatte zurütteln und nocl geschlossen sind				
	Liefernachweis:	RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG An der B 14 91625 Schnelldorf Tel.: 0 79 50 / 98 00 0 Fax: 0 79 50 / 98 00 98 www.ruf-baustoffwerk.de info@ruf-baustoffwerk.de			
	oder gleichwertig.				
	m²	EP€/m²€			