

Ausschreibungstext

DRAIN-VERBUND-ANTIK
80 mm stark

Vorbemerkung: Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.

Pos. 1 Anstehenden Boden in einer Stärke vonmm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 2 Wasserdurchlässigen Unterbau in einer Stärke von mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 3 Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Splittschicht, Hartgesteinsplitt 2-5 mm, liefern, einbauen und abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit erreicht ist.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 4

Drain-Verbund-Antik 80 mm stark mit gebrochenen Kanten,
(nach DIN EN 1338 - DI -)

Farbe: grau / anthrazit

Größe 240/180 mm liefern und in Reihen im Halbverband
auf das vorbereitete Pflasterbett verlegen. Die Sickerfugen
sind mit trockenem Hartgesteinsplitt der Körnung
2-5 mm, bzw. 1-3 mm auszufüllen.

Anschließend ist die Fläche zu säubern und mit einer
Rüttelplatte mit Vulkulanschürze oder einer Gummiwalze
abzurütteln und die Fugen nochmals aussplitten.
Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse
der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.

.....m² EP.....€/m²€