Ausschreibungstext

il sentiero Platten / Dicke 80 mm

Vorbemerkung: **Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungs-Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.**

Pos. 1 **Anstehenden Boden in einer Stärke von .....cm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.**

.....m² **EP.....Euro/m²** **.....Euro**

Pos. 2 **Versickerungsfähigen Unterbau in einer Stärke von ..... cm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.**

.....m² **EP.....Euro/m²** **.....Euro**

Pos. 3 **Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt Korngröße 2-5 mm (für versickerungsfähige Befestigung), bzw. Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße, 0-5 mm ohne Mehlkornanteil (für stärker belastbare Befestigung) liefern, einbauen und abziehen.**
Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht ist.

.....m² **EP.....Euro/m²** **.....Euro**

Pos. 4

il sentiero Platten, 80 mm stark, (nach DIN EN 1338 - PKDUI), mit scharfen Außenkanten und Rundumverzahnung

Farbe: grau / silverstar / muschelkalk / blu / masala / diamantgrau

Formate:
600×240, 480×240, 360×240 mm liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett mit ausreichendem Fugenabstand, keinesfalls „press“, verlegen.
Die Fugen sind vollständig mit sauberem, Edel-Brechsand Korngröße 1-2 mm (für versickerungsfähiger Befestigung), bzw. 0-2 mm (für stärker belastbare Befestigung) zu füllen.

Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern und mit einer Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze abzurütteln und unbedingt nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

Liefernachweis:

RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.

.....m² **EP.....Euro/m²** **.....Euro**