

Ausschreibungstext

PLAN-PARK
WASSERFEINGESTRAHLT
80 mm stark

Vorbemerkung: Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.

Pos. 1 Anstehenden Boden in einer Stärke vonmm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 2 Unterbau in einer Stärke von mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 3 Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße 0-5 mm, liefern, einbauen und abziehen.
Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke, nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht wird.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 4

Plan-Park 80 mm stark, wasserfeingestrahlt mit Granitvorsatz,
(nach DIN EN 1338 - DI -),

Farbe: vulkangrau / vulkanschwarz (nur Format
240/180 mm),

wenn lieferbar, dann als Verlegeeinheit,
Steingröße 240/180, 180/180, 180/120 mm
liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett mit ausreichendem
Fugenabstand, keinesfalls „press“ verlegen. Die Fugen sind
vollständig mit sauberem, Edel-Brechsand 0-2 mm zu füllen.

Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern und mit einer
Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze abzurütteln
und nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis eingeschlossen
sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen,
Schrägen usw.

Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.

.....m²

EP.....€/m²

.....€