Ausschreibungstext

QUADRAT-DRAIN
80 mm stark

Vorbemerkung: **Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.**

Pos. 1 **Anstehenden Boden in einer Stärke von .....mm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.**

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**

Pos. 2 **Wasserdurchlässigen Unterbau in einer Stärke von .....mm zu liefern und einzubauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/-10 mm höhengerecht abzuziehen.**

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**

Pos. 3 **Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Splittschicht, Hartgesteinsplitt Kerngröße 2-5 mm, liefern, einbauen und abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit erreicht ist.**

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**

Pos. 4 **Quadrat-Drain 80 mm stark,**

Farbe: grau / anthrazit,

Größe 200/200, 200/100 mm liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett verlegen. Die Fugen sind vollständig mit sauberem, gewaschenem Fugensand 1-2 mm zu füllen.

Anschließend ist die Fläche mit einer Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze abzurütteln und nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

Liefernachweis:

RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**