

Ausschreibungstext

2N Rasenstein
100 mm stark

Vorbemerkung: Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.

Pos. 1 Anstehenden Boden in einer Stärke vonmm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 2 Unterbau in einer Stärke von mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 3 Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Splittschicht, Hartgesteinsplitt Korngröße 2-5 mm, liefern, einbauen und abziehen.
Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit erreicht ist.

.....m² EP.....€/m²€

Pos. 4

Liefiern und Verlegen von 2N Rasensteinen 100 mm.
(nach DIN EN 1338 - DI -)

Farbe: grau

Die Kammern sind zuerst bis ca. 20 mm unterhalb der
Steinoberkante mit Hartgesteinsplitt 2-5 mm aufzufüllen.

Anschließend wird der restliche Bereich mit sandigem
Oberboden/Humus verfüllt und mit Rasensamen eingesät.
Danach ist die Fläche mit einer Rüttelplatte mit Vulkan-
schürze fachgerecht abzurütteln. Die Rasenkammern sind
nochmals vollständig mit Humus aufzufüllen. Im Einheits-
preis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der
Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

Liefiernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.

.....m² EP.....€/m²€