Ausschreibungstext

Silk Road
80 mm stark

Vorbemerkung: **Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.**

Pos. 1 **Anstehenden Boden in einer Stärke von .....mm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.**

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**

Pos. 2 **Versickerungsfähigen Unterbau in einer Stärke von ..... mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.**

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**

Pos. 3 **Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt Korngröße 2-5 mm (für versickerungsfähige Befestigung), bzw. Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße, 0-5 mm ohne Mehlkornanteil (für stärker belastbare Befestigung) liefern, einbauen und abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke, nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht wird.**

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**

Pos. 4

Silk Road 80 mm stark, (nach DIN EN 1338 - DI -)
mit scharfen Außenkanten und sich verzahnenden Nocken

Farbe: granitgrau / sandstein

Größe: 240/180, 180/180, 180/120 mm

liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett mit ausreichendem Fugenabstand, keinesfalls „press“ verlegen. Die Fugen sind vollständig mit sauberem, Edel-Brechsand Korngröße 1-2 mm (für versickerungsfähige Befestigung), bzw. 0-2 mm (für stärker belastbare Befestigung), zu füllen.

Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern und mit einer Rüttelplatte mit Vulkulanschürze (Gummimatte), bzw. einer Rüttelwalze abzurütteln und nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

Liefernachweis:

RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.

.....m² **EP.....€/m²** **.....€**